

OBJETO:	REFORMA DE PÁTIO, CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRAQUARA-BA				
BDI:	23,38%				
REFERÊNCIA:	ORSE 02/2025	SINAPI 02/2025			
DATA:	mai/25				
IRAQUARA-BA, 15 DE MAIO DE 2025.					

CURVA ABC					
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	VALOR TOTAL (R\$)	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO
Execução de estruturas de concreto armado, com concreto de fck = 25 MPa, inclusive fabricação, lançamento e adensamento do concreto, fabricação, montagem e desmontagem das formas de madeira e fornecimento, corte e dobra de aço CA-50 e CA-60	m³	R\$ 203.658,82	36,56%	36,56%	A
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - PATIO DESCOBERTO	m²	R\$ 51.048,00	9,16%	45,73%	A
Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem - FACHADA PRINCIPAL	m²	R\$ 35.129,91	6,31%	52,03%	A
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas, duas demãos	m²	R\$ 30.457,49	5,47%	57,50%	A
Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em Ferro cm, inclusive escavação manual	un	R\$ 27.262,31	4,89%	62,39%	A
Janela de correr em alumínio pintado eletrostaticamente e vidro 8 mm - fornecimento e instalação	m²	R\$ 15.158,23	2,72%	65,12%	A
Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022	m²	R\$ 15.124,17	2,72%	67,83%	A
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	R\$ 14.968,00	2,69%	70,52%	A
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal hidratada / areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m²	R\$ 12.670,19	2,27%	72,79%	A
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9 x 19 x 39 cm (espessura de 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	R\$ 14.332,22	2,57%	75,37%	A
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal hidratada / areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas	m²	R\$ 11.126,63	2,00%	77,36%	A
Revestimento de parede em cerâmica 43,7 x 63,1 cm tipo azulejo superfície rústica, Ceusa, linha escacilhado grafite ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	R\$ 10.733,61	1,93%	79,29%	A
Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	R\$ 10.317,32	1,85%	81,14%	B
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, h = 16 cm, el. enchimento em EPS h = 12 cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento de 4 cm	m²	R\$ 8.789,45	1,58%	82,72%	B
Emassamento de superfícies internas, com aplicação de duas demãos de massa corrida, lixamento e retoques	m²	R\$ 11.425,37	2,05%	84,77%	B
Revestimento cerâmico para piso, 60 x 60, ornare ceral, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	R\$ 7.713,14	1,38%	86,16%	B
Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	R\$ 6.487,02	1,16%	87,32%	B
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m³	R\$ 6.827,83	1,23%	88,55%	B
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	R\$ 5.149,36	0,92%	89,47%	B
Corrimão em aço inox escovado Ø = 1.1/2" - fornecimento e instalação	m	R\$ 5.100,62	0,92%	90,39%	B
Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	R\$ 4.681,53	0,84%	91,23%	B
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	R\$ 4.418,27	0,79%	92,02%	B
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 (Refeitório)	m	R\$ 3.914,48	0,70%	91,93%	B
Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024_pa	m²	R\$ 3.735,55	0,67%	92,60%	B
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	R\$ 3.306,50	0,59%	93,19%	B

Ar condicionado split inverter, Hi-wall (parede), 9.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação	un	R\$	3.159,33	0,57%	93,76%	B
Concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - area do estacionamento	m²	R\$	2.896,92	0,52%	93,71%	B
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	R\$	2.458,24	0,44%	94,15%	B
Reaterro manual apiloado com soquete	m³	R\$	2.674,46	0,48%	94,64%	B
Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar - RESERVATÓRIO EXISTENTE	m²	R\$	2.396,82	0,43%	95,07%	C
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	R\$	2.468,47	0,44%	95,51%	C
Demolição de piso em lajota hexagonal (Intertravado existente)	m²	R\$	1.789,18	0,32%	95,83%	C
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com preparo em betoneira 400 L	m²	R\$	1.460,92	0,26%	96,09%	C
Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento (Abertura pra Refeitório)	m²	R\$	1.445,86	0,26%	96,35%	C
Ponto de utilização de equipamentos elétricos, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabos, rasgo, quebra e chumbamento	un	R\$	1.432,05	0,26%	96,61%	C
Apiloamento manual de fundo de vala	m²	R\$	1.413,12	0,25%	96,86%	C
Ponto de iluminação incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	un	R\$	1.272,80	0,23%	97,09%	C
Limpeza final da obra	m²	R\$	1.239,52	0,22%	97,31%	C
Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10 A / 250 V, caixa elétrica, eletroduto, cabos, rasgo, quebra e chumbamento	un	R\$	1.682,05	0,30%	97,62%	C
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com barramentos, capacidade para até 32 disjuntores monopolaes tipo DIN (exclusive disjuntores) - fornecimento e instalação	un	R\$	991,79	0,18%	97,79%	C
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m³	R\$	1.742,67	0,31%	98,11%	C
Placa da obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e instalação	m	R\$	810,69	0,15%	98,25%	C
Peitoril de granito preto, largura 15 cm, espessura 2 cm - fornecimento e assentamento	m	R\$	805,83	0,14%	98,40%	C
Luminária de embutir / painel led / perfil led/ pendente spt quadrado ou redondo, - fornecimento e instalação de acordo com projeto	un	R\$	675,35	0,12%	98,52%	C
Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²	R\$	679,75	0,12%	98,64%	C

CLASSE	CORTE
A	80,00%
B	95,00%
C	100,00%

TOTAL R\$ R\$ 557.031,82